

MAISON FAMILIALE ET RURALE

"LES MIMOSAS"

Travaux de mise en conformité PMR

85150 LA MOTHE ACHARD

QUANTITATIF CH B

ENTREPRISE	ARCHITECTES	CONTRÔLE
	Laurent GUILLO 17230 MARANS	



INGENIEURS CONSEILS STRUCTURES

METRE PAR:	CALCULE PAR:	DATE	ECHELLE		
Alain GADIOU		vendredi 13 avril 2018			
DOSSIER N°	APS	APD	DCE	EXE	DOE
27086					
	0 - le 13-04-2018 - 1ere diffusion				
PLAN N°	A - le 24-04-2018 - mise à jour des quantités suite à mail du 19-04-2018				
CHB-1					

PHASE A



Chantier : Maison familiale et rurale "Les Mimosas" - 85150 LA MOTHE ACHARD

QUANTITATIF CHARPENTE BOIS		AFFAIRE: 27086	DATE: mardi 24 avril 2018	
EQUARRISSAGE		LONGUEUR TOTALE (ml)	CUBE LAMELLE COLLE (m3)	CUBE BOIS MASSIF (m3)
LARGEUR	HAUTEUR			
PHASE A				
CHARPENTE				
Poutre L.C. - 14x49,5ht cf 1cm	0,14	0,495	23,60	1,635
Panne L.C. - 8x28ht	0,08	0,28	53,10	1,189
Panne B.M. - 7,5x22,5ht	0,075	0,225	11,20	0,189
Panne B.M. - 7,5x22,5ht	0,075	0,225	20,10	0,339
Contreventement B.M. - 7,5x20ht	0,075	0,2	20,00	0,300
Contreventement B.M. - 8x20ht	0,08	0,2	72,00	1,152
Contreventement B.M. - 15x15ht	0,15	0,15	17,40	0,392
Ramasse Bac B.M. - 6,3x15ht	0,063	0,15	80,00	0,756
Chevêtre B.M. - 8x20ht	0,08	0,2	16,40	0,262
Ferrure mécano-soudée = 15kg/u			nb : 5	
Mur à Ossature Bois - ép. 145 mm			5 m ²	
Poutre L.C. - 14x49,5ht	0,14	0,495	3,30	0,229
Panne B.M. - 8x20ht	0,075	0,225	7,20	0,122
NON COMPTER : SABOTS, BOULONS, CHEVILLES, POINTES, etc				
			LAMELLE COLLE	BOIS MASSIF
TOTAL			3,054	3,512

