

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE A

Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
02.2 DÉMOLITION COMPLÈTE				
02.2.1 Démolition complète de bâtiment				
02.2.1 1 Démolition complète de construction.	Ens	1		
02.2.1 3 Démolition d'un préau en structure métal.	Ens	1		
Total Démolition complète de bâtiment				
02.3 OUVERTURE CHANTIER				
02.3.2 Décapage de terrain.				
02.3.2 2 Démolition de rampe en béton jusqu'à 20cm d'épaisseur.	m2	10,00		
Total Décapage de terrain.				
02.4 ASSAINISSEMENT, RESEAUX				
02.4.2 Raccordement				
02.4.2 2 Raccordement sur réseau en attente réalisé en tranche ferme.	U	4		
Total Raccordement				
02.4.4 Les regards.				
02.4.4.2 Regards Eu / Ev				
02.4.4.2 1 Regard de visite 40 x 40 cm plaque fonte, jusqu'à 50 cm de profondeur.	U	4		
02.4.4.3 Regards sur Ep				
02.4.4.3 1 Regard de chute E.P., de 30x30 cm intérieur avec plaque fonte série légère.	U	3		
Total Les regards.				
02.4.5 Canalisations.				
02.4.5.1 Réseau EU/EV				
02.4.5.1 1 Réseau E.U./E.V. canalisation PVC - Ø 110	ml	41,31		
Total Canalisations.				
02.5 INTERVENTION FINITIONS				
02.5.5 Escalier, marches, rampes				
02.5.5 1 Escalier ou marches en béton lavé sur hérisson comptées au linéaire.	ml	9,79		
Total Escalier, marches, rampes				
02.5.6 Béton lavé coulé.				
02.5.6 3 Façon de rampe et palier d'accès en béton lavé.	m2	14,89		
Total Béton lavé coulé.				
02.5.7 Accessoires				
02.5.7 1 Clous podotactiles en acier zingué pour Bande d'éveil à la vigilance	ml	2,50		
Total Accessoires				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
02.7				
MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
02.7 1	Ens	1		
Mesures de sécurité de chantier et documents de DOE.				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DÉMOLITION COMPLÈTE OUVERTURE CHANTIER ASSAINISSEMENT, RESEAUX INTERVENTION FINITIONS MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
Total Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD				