

## **MFR des Achards**

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

# **DPGF - PHASE A**

## **Lot N°04 CHARPENTE BOIS**

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr



**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

**DPGF - PHASE A**

**Lot N°04 CHARPENTE BOIS**

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
<b>04.2 CHARPENTE EN BOIS MASSIF</b>				
<b>04.2.1 Dépose, démolition de bois de charpente.</b>				
04.2.1.1 Démolition complète de charpente	m2	22,38		
Total Dépose, démolition de bois de charpente.				
<b>04.2.2 Charpente dans son ensemble</b>				
04.2.2.1 Charpente Bois	m <sup>2</sup>	24,64		
04.2.2.2 Sujétions de chevêtre pour sortie de toiture >200mm.	U	1		
04.2.2.3 Charpente bois massif	m3	3,512		
04.2.2.4 Ferrures mécano-soudées.	U	5		
Total Charpente dans son ensemble				
<b>04.2.3 Support plan de zinguerie.</b>				
04.2.3.1 Caisson de chéneau pour chéneau d'égout dev. 110cm.	ml	7,19		
Total Support plan de zinguerie.				
<b>04.3 CHARPENTE EN LAMELLE COLLE</b>				
<b>04.3.1 Charpente dans son ensemble.</b>				
04.3.1.1 Charpente lamellé-collé	m3	3,054		
Total Charpente dans son ensemble.				
<b>04.4 PAROIS OSSATURE BOIS</b>				
<b>04.4.1 Complexe de mur à ossature bois</b>				
04.4.1.1 Mur à ossature bois avec isolant 145mm d'épais. au R = 4.10 m <sup>2</sup> .K/W, sans bardage.	m2	48,01		
Total Complexe de mur à ossature bois				
<b>04.4.2 Parement bois à lames verticales</b>				
04.4.2.1 Bardage en douglas classe 3, lames horizontales 110x22 mm d'ép..	m2	39,71		
Total Parement bois à lames verticales				
<b>04.5 ESCALIER</b>				
<b>04.5.1 Escalier droit.</b>				
04.5.1.1 Escalier droit enclouonné, à marches et contremarches.	U	8		
Total Escalier droit.				
<b>04.6 MESURES DE SECURITE DE CHANTIER</b>				
04.6.1 Mesures de sécurité de chantier et documents de DOE.	Ens	1		

**Récapitulatif**

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
CHARPENTE EN BOIS MASSIF				
CHARPENTE EN LAMELLE COLLE				
PAROIS OSSATURE BOIS				

PHASE PRO  
24 Avril 2018

**Économiste BALLINI OEB**  
11, rue de la Grue 85200 FONTENAY LE COMTE  
Tel : 02.28.13.06.07 Email : ballini.oeb@orange.fr



**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

**MFR des Achards**

**DPGF - PHASE A**

**Lot N°04 CHARPENTE BOIS**

## Récapitulatif

ESCALIER MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
<b>Total Lot N°04 CHARPENTE BOIS</b>				