

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE A

Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
08.2 PLATRE SÈCHE				
08.2.1 Démolition d'ouvrages horizontaux				
08.2.1.1 Démolition de plafonds plâtre toutes natures confondues.	m2	23,06		
Total Démolition d'ouvrages horizontaux				
08.2.3 Plafonds en plaques de plâtre				
08.2.3.1 Plafond avec plaques standard type BA13.	m2	9,47		
08.2.3.2 Plafonds C.F. ½ h en plaques de plâtre cartonées 15mm d'épais. type PPF.	m2	84,12		
08.2.3.3 Plafond C.F. 1 h en plaques de plâtre cartonées 15mm d'épais. type PPF y compris enduit et bande.	m2	19,37		
08.2.3.5 Isolation sur plafond par laine de verre de 100 mm d'épais. pour un R = 2.50 m ² C/W.	m2	73,27		
08.2.3.6 Isolation 24cm d'épaisseur en rampant entre bois de charpente.	m2	32,01		
08.2.3.7 Parois trémie puits de lumière CF 1/2h. en placo PPF 13 + isolant.	m2	10,21		
Total Plafonds en plaques de plâtre				
08.2.4 Cloisons de doublage.				
08.2.4.1 Doublage de propreté sur fourrures.				
08.2.4.1.2 Doublage de propreté sur fourrures placostil, PHD13 placo haute dureté + enduits et bandes.	m2	4,03		
08.2.4.2 Doublage thermo-acoustique sur fourrures.				
08.2.4.2.1 Doublage BA18 Haute Dureté sur fourrures Optima 240 + laine de verre 160mm d'ép. au R = 5.00 m ² .K/W. + enduit et bandes.	m2	173,56		
08.2.4.2.2 Doublage BA 18 sur fourrures + laine de verre 75mm d'ép. au R = 2.35 m ² .K/W. + enduit et bandes.	m2	108,12		
08.2.4.4 Isolants				
08.2.4.4.1 Isolation en sous face de plancher béton par laine de verre de 80 mm d'épais. pour un R > ou = 2.00 m ² C/W.	m2	82,35		
08.2.4.4.2 Isolant thermique vertical sur maçonnerie. R=5.00	m2	22,52		
Total Cloisons de doublage.				
08.2.5 Réparation, raccords de doublage et/ou cloison sèche.				
08.2.5.1 Raccords sur doublage de tous type suite à modification d'ouverture.	m2	7,37		
Total Réparation, raccords de doublage et/ou cloison sèche.				
08.2.6 Cloison de distribution isoacoustique.				
08.2.6.1 Cloison SAD de 200 mm d'ép., acoustique 66 Db, CF 2 heures.	m2	30,44		
08.2.6.2 Cloison placostil 72/48, isolée 45mm, un PHD13 par parement, isophonique, EI 30	m2	63,86		
08.2.6.3 Cloison Placostil 98/48, CF 1h; isolée 45mm, deux fois deux plaques 2 x (1 BA13 + 1 BA13 HD)	m2	221,70		
Total Cloison de distribution isoacoustique.				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
08.2.7 Renforts, Hydro				
08.2.7.1 Complément d'ossature, renforts divers dans cloisons.	m2	14,00		
08.2.7.2 Plaques hydrofugées, plus-value.	m2	23,88		
Total Renforts, Hydro				
08.2.8 CAISSON D'HABILLAGE, COFFRES, GAINES				
08.2.8.2 Caisson, coffres cache tuyaux CF ½ heure à deux parois.				
08.2.8.2.1 Caisson compté au développé de surface.	m2	10,19		
Total CAISSON D'HABILLAGE, COFFRES, GAINES				
08.3 MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
08.3.1 Mesures de sécurité de chantier et documents de DOE.	Ens	1		

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
PLATRERIE SÈCHE MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
Total Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION				