

## **MFR des Achards**

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

# **DPGF - PHASE A**

## **Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES**

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
<b>09.2 MENUISERIES INTERIEURES</b>				
<b>09.2.1 Dépose, repose, réparation, modification</b>				
09.2.1.1 Dépose, suppression de menuiseries non réutilisées.	U	3		
Total Dépose, repose, réparation, modification				
<b>09.2.2 Blocs-portes de communication acoustiques 41dB, CF 1/2 heure (EI30).</b>				
09.2.2.1 Porte acoustique de 41 dB, EI30, de 1.56 x 2.04m de Ht à deux vantaux égaux.	U	1		
09.2.2.2 Porte de 0.93 x 2.04m de Ht acoustique 41dB.	U	2		
Total Blocs-portes de communication acoustiques 41dB, CF 1/2 heure (EI30).				
<b>09.2.3 Bloc porte coupe-feu 1/2 heure.</b>				
09.2.3.1 Bloc-porte à porte de 0.90/0.93 x 2.04 de Ht avec ferme-porte et garniture.	U	6		
09.2.3.2 Bloc-porte à porte de 1.00/1.03 x 2.04 de Ht.	U	1		
09.2.3.3 Bloc-porte de 1.50 x 2.04 de Ht. à deux portes une 93 + une 53.	U	1		
09.2.3.4 Bloc-porte de 1.86 x 2.04 de Ht. à deux vantaux de 93 cm chacun.	U	1		
Total Bloc porte coupe-feu 1/2 heure.				
<b>09.2.4 Bloc porte isoplane à âme pleine sur huisserie SN..</b>				
09.2.4.1 Bloc-porte à porte de 0.80/0.83 x 2.04 de Ht. y/c garniture inox brossé.	U	1		
09.2.4.2 Bloc-porte à porte de 0.90/0.93 x 2.04 de Ht. y/c garniture, sans condamnation.	U	1		
09.2.4.3 Bloc-porte à porte de 0.80/0.83 x 2.04 de Ht. y/c garniture inox brossé.	U	3		
09.2.4.4 Bloc-porte à porte de 0.93 x 2.04 de Ht. d'accès sanitaires.	U	1		
09.2.4.5 Porte coulissante de 0.93 m de passage libre x 2.04 de Ht.	U	2		
Total Bloc porte isoplane à âme pleine sur huisserie SN..				
<b>09.2.5 Bloc porte D.A.S.</b>				
09.2.5.1 Bloc-porte CF 1/2 h. de 1.80 x 2.30m de Ht. à deux portes égales de 0.93m.	U	1		
09.2.5.2 Bloc-porte DAS de 1.50 x 2.04m de Ht. à deux portes de 0.93m + 0.53m.	U	5		
Total Bloc porte D.A.S.				
<b>09.2.6 Bloc porte isoplane à âme alvéolaire sur huisserie SN..</b>				
09.2.6.1 Bloc-porte à porte de 0.80/0.83 x 2.04 de Ht.	U	1		
Total Bloc porte isoplane à âme alvéolaire sur huisserie SN..				



**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

**MFR des Achards**

**DPGF - PHASE A**

**Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES**

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
<b>09.2.7 Bloc porte vitré sur cadre et huisserie bois exotique.</b>				
09.2.7.1 Porte coulissante vitrée en applique et suspendue de 0.93 x 2.04 m de Ht.	U	1		
09.2.7.2 Porte de 1.36 x 2.04m de Ht. à 1 vantail + 1 fixe.	U	1		
Total Bloc porte vitré sur cadre et huisserie bois exotique.				
<b>09.2.9 Châssis, Ensembles menuisés</b>				
09.2.9.1 Châssis intérieur de 1.40 à 1.49 x 1.05m de haut vitré fixe	U	1		
Total Châssis, Ensembles menuisés				
<b>09.3 ACCESSOIRES, GARNITURES, QUINCAILLERIES.</b>				
<b>09.3.1 Butée Arrêt Ferme-porte</b>				
09.3.1.1 Butoir de porte en caoutchouc à vis scellé au sol par cheville.	U	1		
Total Butée Arrêt Ferme-porte				
<b>09.3.2 Signalitique / Porte</b>				
09.3.2.1 Fourniture et pose de chiffre en relief pour numérotation de porte de chambre.	U	2		
09.3.2.2 Plans d'évacuation.	ens.	8		
09.3.2.3 Plaque signalétique fixée sur porte de format 105 x 105 mm de ht.	U	28		
Total Signalitique / Porte				
<b>09.3.3 Serrures Organigramme</b>				
09.3.3.1 Plus-value pour serrure sur organigramme existant dans l'Etablissement.	U			
Total Serrures Organigramme				
<b>09.4 PLACARDS</b>				
<b>09.4.2 Façade de placard à portes isoplanes sur huisserie S.N.</b>				
09.4.2.1 Placard à une porte de 0.73 x 2.04 m de Ht.	U	1		
09.4.2.2 Façade de placard à deux portes de 0.73 x 2.04 m de Ht.	U	1		
Total Façade de placard à portes isoplanes sur huisserie S.N.				
<b>09.4.3 Façade de placard à portes coulissantes.</b>				
09.4.3.1 Porte de placard de largeur 1.30 à 1.39 x jusqu' à 2.50 m de Ht.	U	6		
09.4.3.2 Porte de placard de largeur 1.40 à 1.49 x jusqu' à 2.50 m de Ht.	U	2		
09.4.3.3 Porte de placard de largeur 1.60 à 1.69 x 2.50 m de Ht.	U	1		
09.4.3.4 Porte de placard de largeur 1.90 à 1.99 x 2.50 m de Ht.	U	1		
09.4.3.5 Porte de placard de largeur 2.40 à 2.49 x 2.50 m de Ht.	U	1		
Total Façade de placard à portes coulissantes.				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

## Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
<b>09.4.4 Agencement placards</b>				
09.4.4.1 Rayonnage en panneaux de bois de 22mm d'épais. stratifiés 2 faces.	m2	72,55		
09.4.4.2 Tringle penderie, modèle renforcé, compris supports.	ml	2,00		
Total Agencement placards				
<b>09.5 OUVRAGES DIVERS</b>				
<b>09.5.1 Cloison bois intérieure</b>				
09.5.1.1 Modification de la cloison existante de l'accueil et mise en place d'une porte provisoire.	Ens	1		
Total Cloison bois intérieure				
<b>09.5.2 Ouvrages menuisés linéaires, minces.</b>				
09.5.2.1 Couvre-joints de joints de dilatation, bande de CTBH ou quart de rond.	ml	37,89		
09.5.2.3 Plinthe crémaillère S.N. 15mm d'épais. x 12cm de Ht., pour rive de marche / mur.	ml	23,10		
09.5.2.4 Plinthes en réparation à l'identique des plinthes existantes.	ml	16,37		
09.5.2.5 Plinthes bois S.N. du commerce en 7 cm de haut.	ml	47,18		
09.5.2.6 Plinthe S.N. 15mm d'épais. x 10cm de Ht.	ml	247,73		
Total Ouvrages menuisés linéaires, minces.				
<b>09.6 AGENCEMENT, MOBILIER</b>				
<b>09.6.1 Miroir glace claire à film de sécurité, chants polis.</b>				
09.6.1.1 Glace-miroir de 1.00 à 1.09 m x 1.00 m de Ht.	U	1		
09.6.1.2 Glace-miroir de 0.90 à 0.99 m x 1.00 à 1.09 m de Ht.	U	3		
Total Miroir glace claire à film de sécurité, chants polis.				
<b>09.6.2 Plan de toilette pris entre parois, cloisons ou murs.</b>				
09.6.2.1 Caisson, long 0.90 à 0.99 x 0.55 à 0.60 m dessus à 0.85 du sol.	U	2		
09.6.2.2 Caisson, long 1.00 à 1.09 x 0.55 à 0.60 m dessus à 0.85 du sol	U	1		
Total Plan de toilette pris entre parois, cloisons ou murs.				
<b>09.6.3 Meuble plan de travail stratifié avec appareil encastré.</b>				
09.6.3.2 Meuble plan de travail, long 1.80 à 1.89 x 0.80 m de Ht.	U	1		
Total Meuble plan de travail stratifié avec appareil encastré.				
<b>09.7 MESURES DE SECURITE DE CHANTIER</b>				
09.7.1 Mesures de sécurité de chantier et documents de DOE.	Ens	1		



**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

**MFR des Achards**

**DPGF - PHASE A**

**Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES**

## Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
MENUISERIES INTERIEURES ACCESSOIRES, GARNITURES, QUINCAILLERIES. PLACARDS OUVRAGES DIVERS AGENCEMENT, MOBILIER MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
<b>Total Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES</b>				