

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE A

Lot N°12 REVETEMENT DE SOL

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

Lot N°12 REVETEMENT DE SOL

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
12.2 PRÉPARATION DE CHANTIER				
12.2.1 Déménagement, protection.				
12.2.1.1 Dépose, décollage de revêtement existant - moquette, PVC, dalles - en surface plane y compris des plinthes + enlèv. aux DP.	m2	30,35		
Total Déménagement, protection.				
12.2.2 Démolition				
12.2.2.1 Démolition de chape de 5/7 cm d'épais. chape de revêtement mince collé. y/c enlèv. DP.	m2	2,00		
12.2.2.2 Sujétion de raccord de chape existante dans le cas d'une modification de locaux.	m2	2,00		
Total Démolition				
12.3 POSE				
12.3.1 Pose de revêtement de sol collé				
12.3.1.1 Ragraage 1.5 kg/mm/m ² sur plancher béton.	m2	84,32		
12.3.1.2 Pose de revêtement de sol P.V.C. en lés.	m2	380,22		
Total Pose de revêtement de sol collé				
12.4 FOURNITURE DE REVÊTEMENT PLASTIQUE				
12.4.1 Revêtement plastique en PVC U4 P3 E2/3 C2.				
12.4.1.1 Fourniture d'un revêtement de sol PVC compact avec décor dans la masse : U4 P3 E2/3 C2.	m2	364,72		
Total Revêtement plastique en PVC U4 P3 E2/3 C2.				
12.5 SYSTEME DOUCHE				
12.5.1 Procédé étanche de TARKETT				
12.5.1.1 Revêtement de sol plastique à pastilles antidérapantes.	m2	15,50		
12.5.1.2 Sujétion de relevé périmétrique de revêtement de sol plastique.	ml	10,13		
12.5.1.3 Pose en mur, préparations et pose seule de revêtement mural.	m2	24,72		
12.5.1.4 Revêtement mural PVC classé M1 type TARADOUCHE.	m2	24,72		
12.5.1.5 Siphon PURUS ALPHA MINI réf. 3295-47-42, modèle bas avec siphon amovible et grille vissée, départ horizontal en diamètre 50, en fourniture et pose.	U	1		
12.5.1.6 Profilé de jonction pour seuil de porte en délimitation du revêtement étanche.	ml	0,83		
Total Procédé étanche de TARKETT				
12.6 ESCALIER				
12.6.1 Dépose de revêtement de sol collé				
12.6.1.1 Dépose, décollage de revêtement existant sur marches d'escalier et paliers intermédiaires.	m2	32,90		
Total Dépose de revêtement de sol collé				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE A

Lot N°12 REVETEMENT DE SOL

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
12.6.2 Pose de revêtement de sol collé				
12.6.2.1 Pose en habillage de marches et contremarches d'escalier.	ml	40,50		
Total Pose de revêtement de sol collé				
12.6.3 Fourniture d'habillage de marche et contre-marche				
12.6.3.1 Marche et contre-marche en PVC U4 P3 E2/3 C2.	ml	40,50		
Total Fourniture d'habillage de marche et contre-marche				
12.7 OUVRAGES DIVERS				
12.7.1 Profilé de transition entre revêtement PVC et carrelage existant.	ml	4,18		
12.7.2 Nez de marches rapporté.	ml	11,20		
12.7.3 Clous podotactiles en acier zingué pour Bande d'éveil à la vigilance	ml	1,45		
12.7.4 Barre de seuil chromée fixée par vis fraisées et chevilles.	ml	23,38		
12.8 MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
12.8.1 Mesures de sécurité de chantier et documents de DOE.	Ens			

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
PRÉPARATION DE CHANTIER POSE FOURNITURE DE REVÊTEMENT PLASTIQUE SYSTEME DOUCHE ESCALIER OUVRAGES DIVERS MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
Total Lot N°12 REVETEMENT DE SOL				