

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE B

Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE B

Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
08.2 PLATRERIE SÈCHE				
08.2.2 Démolition d'ouvrages verticaux				
08.2.2.1 Démolition de cloison de distribution en plaques de plâtre jusqu'à 10cm d'épais.	m2	8,11		
08.2.2.2 Création de porte dans cloison en matériaux de toutes natures	U	1		
Total Démolition d'ouvrages verticaux				
08.2.3 Plafonds en plaques de plâtre				
08.2.3.3 Plafond C.F. 1 h en plaques de plâtre cartonnées 15mm d'épais. type PPF y compris enduit et bande.	m2	13,19		
08.2.3.4 Décroché de palafond C.F. 1 h en plaques de plâtre cartonnées, par deux plaques de BA13mm d'épais. type PPF.	m2	0,73		
Total Plafonds en plaques de plâtre				
08.2.4 Cloisons de doublage.				
08.2.4.1 Doublage de propreté sur fourrures.				
08.2.4.1.1 Doublage de complément pour classement feu de paroi CF1 h.	m2	10,53		
Total Cloisons de doublage.				
08.2.5 Réparation, raccords de doublage et/ou cloison sèche.				
08.2.5.2 Raccords de cloisons après dépose de porte dans cloison existante.	m2	9,34		
Total Réparation, raccords de doublage et/ou cloison sèche.				
08.2.6 Cloison de distribution isoacoustique.				
08.2.6.2 Cloison placostil 72/48, isolée 45mm, un PHD13 par parement, isophonique, EI 30	m2	9,45		
08.2.6.3 Cloison Placostil 98/48, CF 1h; isolée 45mm, deux fois deux plaques 2 x (1 BA13 + 1 BA13 HD)	m2	7,64		
Total Cloison de distribution isoacoustique.				
08.2.7 Renforts, Hydro				
08.2.7.1 Complément d'ossature, renforts divers dans cloisons.	m2	3,00		
08.2.7.2 Plaques hydrofugées, plus-value.	m2	21,34		
Total Renforts, Hydro				
08.2.8 CAISSON D'HABILLAGE, COFFRES, GAINES				
08.2.8.1 Caisson d'habillage à 1 plaque + ossature				
08.2.8.1.1 Caisson, coffre de 15 x 15 cm de dimensions intérieures.	ml	2,53		
08.2.8.2 Caisson, coffres cache tuyaux CF ½ heure à deux parois.				
08.2.8.2.1 Caisson compté au développé de surface.	m2	4,63		
Total CAISSON D'HABILLAGE, COFFRES, GAINES				



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE B

Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
PLATRERIE SÈCHE				
Total Lot N°08 PLÂTRERIE, ISOLATION				