

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE C

Lot N°03 GROS-OEUVRE

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE C

Lot N°03 GROS-OEUVRE

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
03.3 DÉMOLITIONS				
03.3.1 DÉMOLITION PAR OUVRAGE				
03.3.1.1 Démolition d'ouvrage linéaire Corniche/Bandeau/seuil/appuis				
03.3.1.1 1 Démolition de seuils existants sur au moins 15 cm de haut.	ml	1,05		
Total DÉMOLITION PAR OUVRAGE				
03.3.3 Démolition de plafond				
03.3.3 1 Démolition de plafond de toutes natures, lambourrage conservé	m2	30,90		
Total Démolition de plafond				
03.3.4 Démolition de menuiseries, fermetures				
03.3.4 1 Dépose de menuiseries intérieures avec enlèvement aux D.P.	U	1		
03.3.4 2 Dépose de menuiseries extérieures avec enlèvement aux D.P.	U	1		
Total Démolition de menuiseries, fermetures				
03.3.5 Démolition d'ouvrages verticaux				
03.3.5 1 Démolition de revêtement mural en faïence	m2	37,60		
Total Démolition d'ouvrages verticaux				
03.8 TRAVAUX SUR EXISTANT				
03.8.1 Travaux sur plancher existant				
03.8.1 1 Carottage Ø100 de plancher existant.	U	1		
Total Travaux sur plancher existant				
03.8.5 Percement de ventilation, canalisation				
03.8.5 1 Percement de mur <= à 0.25 m d'épais.	U	1		
Total Percement de ventilation, canalisation				
03.8.6 Bouchements d'ouvertures				
03.8.6 1 Maçonnerie d'agglos creux de 20 avec saignées et empochements.	m2	2,26		
Total Bouchements d'ouvertures				
03.8.9 Grille, ventilation.				
03.8.9 1 Grille de ventilation en P.V.C.de 1 dm2 avec moustiquaire.	U	1		
Total Grille, ventilation.				
03.9 ENDUITS et CALFEUTREMENTS				
03.9.3 Enduits extérieurs				
03.9.3 1 Raccords divers d'enduit en façade à l'identique de l'existant.	m2	2,26		
Total Enduits extérieurs				



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE C

Lot N°03 GROS-OEUVRE

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DÉMOLITIONS TRAVAUX SUR EXISTANT ENDUITS et CALFEUTREMENTS				
Total Lot N°03 GROS-OEUVRE				