

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE C

Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE C

Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
11.2 TRAVAUX PREPARATOIRES, CHAPES				
11.2.1 Démolition de revêtements en sol ou mur				
11.2.1.1 Démolition de revêtements scellés, carrelage et ou chape.	m2	30,90		
11.2.1.2 Démolition d'un socle carrelé y/c enlèv. DP.	m2	8,27		
Total Démolition de revêtements en sol ou mur				
11.2.3 Ouvrages complémentaires d'étanchéité				
11.2.3.1 Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC).	m2	30,90		
Total Ouvrages complémentaires d'étanchéité				
11.2.5 Chapes avec pente				
11.2.5.1 Plus-value pour façon de sol en pente vers bonde siphonée.	m2	2,00		
Total Chapes avec pente				
11.3 REVETEMENTS SCELLES HORIZONTAUX				
11.3.1 Pose seule de carrelage GRES.				
11.3.1.1 Pose à joints croisés parallèles aux parois compris chape.	m2	30,90		
Total Pose seule de carrelage GRES.				
11.3.2 Pose seule de plinthe GRES				
11.3.2.1 Pose seule de plinthes carrelage en grès.	ml	20,24		
Total Pose seule de plinthe GRES				
11.3.4 Fourniture seule de carrelage antidérapant				
11.3.4.1 20x20 aspect ardoisé, antiglissance R11 de chez Devres ou équivalent.	m2	30,90		
11.3.4.2 Plinthes à gorge de même type et teinte que le carrelage de sol.	ml	20,24		
Total Fourniture seule de carrelage antidérapant				
11.5 REVETEMENTS VERTICAUX				
11.5.1 Pose seule				
11.5.1.2 Pose à joints croisés parallèles et perpendiculaires au sol, SPEC pour locaux humides privatifs et collectifs (EB, EB+).	m2	39,40		
Total Pose seule				
11.5.2 Faïence couleur				
11.5.2.2 Carreaux 20 x 20 grès cérame émaillé.	m2	39,40		
Total Faïence couleur				
11.6 OUVRAGES DIVERS				
11.6.1 Raccords, réparations				
11.6.1.1 Raccords de plinthe dans locaux existants à sol carrelé.	ml	0,90		
11.6.1.2 Raccords de Faïence dans parois faïencée.	m2	1,08		
Total Raccords, réparations				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE C

Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
11.6.2 Ouvrages particuliers				
11.6.2 1 Surbots béton revêtus de carrelage sur 10cm de Ht.	m2	7,46		
11.6.2 2 Surbots béton revêtus de carrelage, dim. 20 x 20 x 10cm de Ht.	U	5		
Total Ouvrages particuliers				
11.6.3 Joints au sol JD Fractionnement				
11.6.3 1 Joint de fractionnement type JF 30 et JO 30 superposés.	ml	0,90		
Total Joints au sol JD Fractionnement				
11.6.4 Protections verticales JD				
11.6.4 1 Protection d'angle de murs par cornière inox.	ml	2,40		
Total Protections verticales JD				
11.6.6 Bondes siphoides, siphons de sol				
11.6.6 1 Bondes siphoides INOX de diamètre 100 sur embase de 20 x 20.	U	2		
Total Bondes siphoides, siphons de sol				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
TRAVAUX PREPARATOIRES, CHAPES REVETEMENTS SCELLES HORIZONTALS REVETEMENTS VERTICAUX OUVRAGES DIVERS				
Total Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE				