

## **MFR des Achards**

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

# **DPGF - PHASE D**

**Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE**

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE D

Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
<b>11.2 TRAVAUX PREPARATOIRES, CHAPES</b>				
<b>11.2.2 Préparation de support Isolant Etanchéité</b>				
11.2.2.2 Isolation sous chape de 80mm d'épaisseur, R=3.70 m <sup>2</sup> C/W.	m2	24,77		
Total Préparation de support Isolant Etanchéité				
<b>11.3 REVETEMENTS SCelles HORIZONTALS</b>				
<b>11.3.1 Pose seule de carrelage GRES.</b>				
11.3.1.1 Pose à joints croisés parallèles aux parois compris chape.	m2	24,77		
Total Pose seule de carrelage GRES.				
<b>11.3.2 Pose seule de plinthe GRES</b>				
11.3.2.1 Pose seule de plinthes carrelage en grès.	ml	15,35		
Total Pose seule de plinthe GRES				
<b>11.3.3 Fourniture seule de carrelage GRES aspect UNI.</b>				
11.3.3.2 Carreaux grès cérame pleine masse format 60 x 60.	m2	24,77		
11.3.3.3 Plinthes de même type et teinte que le carrelage de sol.	ml	15,35		
Total Fourniture seule de carrelage GRES aspect UNI.				
<b>11.5 REVETEMENTS VERTICAUX</b>				
<b>11.5.1 Pose seule</b>				
11.5.1.1 Pose à joints croisés parallèles et perpendiculaires au sol pour locaux humides privatifs et collectifs (EB, EB+).	m2	1,30		
Total Pose seule				
<b>11.5.2 Faïence couleur</b>				
11.5.2.2 Carreaux 20 x 20 grès cérame émaillé.	m2	1,30		
Total Faïence couleur				
<b>11.6 OUVRAGES DIVERS</b>				
<b>11.6.3 Joints au sol JD Fractionnement</b>				
11.6.3.1 Joint de fractionnement type JF 30 et JO 30 superposés.	ml	1,00		
Total Joints au sol JD Fractionnement				
<b>11.6.7 Tapis de propreté en textile absorbant sur semelle caoutchouc avec bordures périphériques</b>				
11.6.7.1 Tapis de propreté, 85 x 150 cm, textile absorbant bordé.	U	1		
Total Tapis de propreté en textile absorbant sur semelle caoutchouc avec bordures périphériques				



**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

**MFR des Achards**

**DPGF - PHASE D**

**Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE**

## Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
TRAVAUX PREPARATOIRES, CHAPES REVETEMENTS SCELLES HORIZONTALS REVETEMENTS VERTICAUX OUVRAGES DIVERS				
<b>Total Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE</b>				