

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE E

Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE E

Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
02.2 DÉMOLITION COMPLÈTE				
02.2.1 Démolition complète de bâtiment				
02.2.1 2 Démolition de mur de clôture de 19 cm d'épais. avec B.A. incorporé.	ml	34,20		
02.2.1 4 Démolition complète d'un local poubelles	Ens	1		
Total Démolition complète de bâtiment				
02.3 OUVERTURE CHANTIER				
02.3.1 Débroussaillage, Abattage d'arbres				
02.3.1 1 Débroussaillage, arrachage d'arbustes de haie.	ml	32,20		
Total Débroussaillage, Abattage d'arbres				
02.3.2 Décapage de terrain.				
02.3.2 1 Décapage de terrain tous matériaux confondus jusqu'à 0.30 m d'épais.	m2	334,28		
02.3.2 2 Démolition de rampe en béton jusqu'à 20cm d'épaisseur.	m2	13,18		
Total Décapage de terrain.				
02.3.3 Enlèvements des terres				
02.3.3 1 Enlèvement de terre chargée au terrassement.	m3	142,140		
Total Enlèvements des terres				
02.4 ASSAINISSEMENT, RESEAUX				
02.4.1 Intervention sur le séparateur à graisse existant.				
02.4.1 1 Curage de bac dégraisseur existant et nettoyage de réseau.	U	1		
Total Intervention sur le séparateur à graisse existant.				
02.4.2 Raccordement				
02.4.2 1 Raccordement au T.A.E.	U	1		
Total Raccordement				
02.4.3 Réseaux publics, Fourreaux				
02.4.3 1 Fouille en tranchée pour passage de réseaux divers.	ml	3,00		
Total Réseaux publics, Fourreaux				
02.4.4 Les regards.				
02.4.4.1 Modification de regard				
02.4.4.1 1 Reprise de tête de regard pour remise à niveau du nouveau sol.	U	7		
02.4.4.4 Regard à grille, Avaloir, Caniveau				
02.4.4.4 1 Regard à grille de 0.45 x 0.45 m x prof. <= 0.80 m.	U	2		
Total Les regards.				
02.4.5 Canalisations.				
02.4.5.2 Réseau EP				
02.4.5.2 2 Réseau E.P. canalisation PVC - Ø 160	ml	28,00		
Total Canalisations.				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE E

Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
02.5 INTERVENTION FINITIONS				
02.5.1 Bordures béton				
02.5.1.1 Bordures béton type " T1 " haut 0.20m x 0.12m d'épais.	ml	28,00		
02.5.1.2 Bordures béton type " T2 " haut 0.25m x 0.15 et 0.12m d'épais.	ml	55,00		
Total Bordures béton				
02.5.2 Préparations et finition des aires de circulation à (ré)aménager.				
02.5.2.1 Griffage d'une voie existante en enrobé.	m2	764,95		
Total Préparations et finition des aires de circulation à (ré)aménager.				
02.5.3 Réparation de revêtement sur tranchée				
02.5.3.1 Raccord de revêtement sur tranchée jusqu'à 0.70m de large.	ml	4,40		
Total Réparation de revêtement sur tranchée				
02.5.4 Revêtement de finition de voirie				
02.5.4.1 Finition de voirie lourde par enrobé.	m2	69,07		
02.5.4.2 Enrobé à chaud noir pour voirie lourde + reprofilage.	m2	764,95		
Total Revêtement de finition de voirie				
02.5.6 Béton lavé coulé.				
02.5.6.1 Béton de galets.	m2	13,94		
02.5.6.2 Béton lavé de 13cm en surface courante avec sa fondation.	m2	104,70		
02.5.6.3 Façon de rampe et palier d'accès en béton lavé.	m2	8,16		
Total Béton lavé coulé.				
02.5.7 Accessoires				
02.5.7.2 Peinture de sol à résine époxydique 2cs.	ml	461,00		
02.5.7.3 Peinture de logo pour place réservé handicapée.	U	2		
02.5.7.4 Panneau de signalisation conventionnel "handicapés"	U	2		
02.5.7.5 Zebra de circulation piéton.	m2	26,11		
Total Accessoires				
02.6 ESPACES VERTS				
02.6.1 Fourniture de terres végétales				
02.6.1.1 Terre végétale en fourniture et mise en oeuvre	m3	22,133		
Total Fourniture de terres végétales				
02.6.2 Espaces verts				
02.6.2.1 Préparation du terrain, amendement	m2	43,03		
02.6.2.2 Engazonnement de pelouse, cylindrage, arrosage	m2	43,03		
Total Espaces verts				
02.6.3 Massif paysagé				
02.6.3.1 Platebande, massifs paysager sur bâche armée	m2	55,33		
Total Massif paysagé				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE E

Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
02.7				
MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
02.7 1	En	1		
Mesures de sécurité de chantier et documents de DOE.				

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
DÉMOLITION COMPLÈTE OUVERTURE CHANTIER ASSAINISSEMENT, RESEAUX INTERVENTION FINITIONS ESPACES VERTS MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
Total Lot N°02 TERRASSEMENT, ABORDS, VRD				