

MFR des Achards

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole

85150 LA MOTHE-ACHARD

DPGF - PHASE E

Lot N°03 GROS-OEUVRE

Architecte SARL Laurent GUILLON

Tel : 05 46 01 58 46 Fax : 05 46 01 59 35 Email : lguillonarchi@club-internet.fr

Économiste BALLINI OEB

Tel : 02.28.13.06.07 Portable : 06.14.12.49.50 Email : ballini.oeb@orange.fr

Fluide AREA Études la Roche

Tel : 02 51 37 48 88 Fax : 02 51 62 22 07 Email : areaeir.bet@orange.fr

Structure ATES

Tel : 05.49.06.91.11 Fax : 05.49.06.90.76 Email : info@ates.fr



Extension de la maison familiale rurale

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE E

Lot N°03 GROS-OEUVRE

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
03.2 PREPARATION DE CHANTIER				
03.2.2 Implantation niveau installation chantier				
03.2.2.1 Implantation, chaises, niveau	U	1		
Total Implantation niveau installation chantier				
03.2.3 Frais de bureau d'étude.				
03.2.3.1 Frais d'étude B.A.	U	1		
Total Frais de bureau d'étude.				
03.4 TERRASSEMENTS, FONDATIONS, SOUBASSEMENTS				
03.4.1 Fouille rigole				
03.4.1.1 Fouilles mécaniques en rigoles en terrain de toutes natures	m3	1,286		
Total Fouille rigole				
03.4.3 Enlèvement des terres, mouvement				
03.4.3.2 Enlèvement de terre chargée au terrassement.	m3	1,711		
Total Enlèvement des terres, mouvement				
03.4.5 Radier béton armé.				
03.4.5.1 Hérisson Remblai Sable				
03.4.5.1.1 Hérissonnage de pierres concassées.	m3	1,498		
03.4.5.1.2 Couche de sable primaire de carrière de 5 à 7 cm d'épais	m2	7,49		
03.4.5.1.3 Barrière physico-chimique contre les TERMITES.	m2	7,49		
03.4.5.1.4 Essais de plaques, par Organisme agréé en étude de sol.	U	1		
03.4.5.2 Radier en béton armé				
03.4.5.2.1 Béton pour radier XF1 C25/30.	m3	2,040		
03.4.5.2.2 Armatures pour radier, aciers de toutes natures et treillis soudé	kg	122,000		
03.4.5.2.3 Plus-value pour façon de pente de 1.5 cm.p.m.	m2	10,06		
03.4.5.2.4 Receveur siphonné de 400 x 400 en P.V.C. gris clair dans dallage.	U	1		
03.4.5.3 Bêches de radier.				
03.4.5.3.1 Béton pour bêche de radier.	m3	1,360		
03.4.5.3.2 Aciers de toutes natures pour armatures des bêches.	kg	95,000		
03.4.5.3.3 Coffrages des bêches.	m2	10,90		
Total Radier béton armé.				
03.6 ELEVATION				
03.6.1 Maçonnerie de blocs de béton de sable et gravillons.				
03.6.1.1 Murs en parpaings creux de 0.20 m d'épais.	m2	20,74		
Total Maçonnerie de blocs de béton de sable et gravillons.				

**Extension de la maison familiale rurale**

2 rue Jean Yole 85150 LA MOTHE-ACHARD

MFR des Achards

DPGF - PHASE E

Lot N°03 GROS-OEUVRE

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total
03.7 OSSATURE BETON ARME				
03.7.3 Poteaux				
03.7.3.2 Béton pour raidisseurs verticaux/horizontaux	m3	0,235		
03.7.3.3 Armatures de poteaux avec aciers de toutes natures.	kg	54,000		
03.7.3.4 Parpaings d'angles dits PA.	ml	12,00		
Total Poteaux				
03.7.4 Chaînages Arasements				
03.7.4.1 Béton de chaînages divers, horizontaux ou rampants.	m3	0,411		
03.7.4.2 Armatures de chaînage avec aciers de toutes natures.	kg	62,000		
03.7.4.4 Coffrage de chaînage.	m2	4,10		
Total Chaînages Arasements				
03.9 ENDUITS et CALFEUTREMENTS				
03.9.3 Enduits extérieurs				
03.9.3.2 Enduit des façades D.T.U. n° 26.1	m2	41,48		
Total Enduits extérieurs				
03.10 TRAVAUX EXTERIEURS				
03.10.2 Mur de clôture complet				
03.10.2.1 Mur de clôture en parpaing de 20cm sur 0.75m de ht hors sol.	ml	10,46		
Total Mur de clôture complet				
03.13 MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
03.13.1 Mesures de sécurité de chantier et documents de DOE.	Ens	1		

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
PREPARATION DE CHANTIER TERRASSEMENTS, FONDATIONS, SOUBASSEMENTS ELEVATION OSSATURE BETON ARME ENDUITS et CALFEUTREMENTS TRAVAUX EXTERIEURS MESURES DE SECURITE DE CHANTIER				
Total Lot N°03 GROS-OEUVRE				

PHASE PRO
24 Avril 2018**Économiste BALLINI OEB**
11, rue de la Grue 85200 FONTENAY LE COMTE
Tel : 02.28.13.06.07 Email : ballini.oeb@orange.fr